



ที่ พย ๐๙๑๘ / ๐๓๗๘

ที่ว่าการอำเภอภูพานยาว

ถนนพะเยา-ป่าแดด พย ๕๖๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางบนเว็บไซต์จังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
	๒.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร. ๖)	จำนวน ๑ แผ่น
	๒.แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร. ๕)	จำนวน ๑ แผ่น
	๓.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)	จำนวน ๕ แผ่น

ด้วยที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพานยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕,๘๗๙,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

อำเภอภูพานยาว ขอบความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางบนเว็บไซต์ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพานยาวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิตติวรรณ จักรณรงค์)

นายอำเภอภูพานยาว

ที่ทำการปกครองอำเภอ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๔๘๘-๘๑๓๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพานยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๗๙,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานถากถาง,ถมดินปรับพื้นที่,เทลานคอนกรีต ๑:๒:๔,ก่อสร้างรั้วใหม่ ปรับปรุงรั้วเดิม,งานประตูรั้วทางเข้า-ออกบ้านพัก,งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบชุดเดียวกัน ขนาด ๖๕ วัตต์	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๐๑๓,๕๙๗.๙๗.-บาท (สามล้านสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๔ แบบแปลน	จำนวน ๒๐ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายบัณฑิต วิริยภาพวร	ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
๗.๒ นางสาวฐิตาภา มาปลูก	ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายปรีชา สายทน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (อบต.แม่อิง)

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวศุภาพิชญ์ สิริยาจันทร์)
 เสมียนตราอำเภอภูพานยาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพานยาว

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอภูพานยาว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,970,347.97	
2	งานครุภัณฑ์	1,043,250.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,013,597.97	
	ราคากลาง	3,013,597.97	
	ราคากลาง (สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา ราคานี้

และเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต วิริยาภพวร)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตาภา มาปลูก)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชง สายทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง(อบต.แม่อิง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพิชญ์ สุริยาจันทร์)
เสมียนตราอำเภอภูพานยาว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพานยาว

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอภูพานยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,505,116.47	1.30910	1,970,347.97	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	975,000.00	1.0700	1,043,250.00	
	เงื่อนไข			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,013,597.97	
	ตัวอักษร (สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				

ปริมาณงาน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตร.ม.

คำนวณราคาจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา เดือนมีนาคม 2569 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพะเยา 30.00-30.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา ราคา

และเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต วิริยภาพวร)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฐิตาภา มาปลุก)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา สายทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง(อบต.แม่อิง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภาพชญ์ สุริยาจันทร์)
เสมียนตราอำเภอภูพานยาว

โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพานยาว

ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอภูพานยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 11 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิง ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ค่าแรงอ้างอิง จากบัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	บาท	บาท	
1	งานถากถางพื้นที่ - ถางป่าชูดอ	4,675.00	ตร.ม.	บาท	-	บาท	-	-	-	
				บาท	-	บาท	17,437.75	17,437.75	ขนาดกลาง	
	รวมค่างานปรับพื้นที่				-		-	17,437.75		
2	งานถมดิน - ดินถม	224.00	ลบ.ม	บาท	-	บาท	-	-	-	
				บาท	183.00	บาท	40,992.00	112.00	25,088.00	
	รวมค่างานถมดิน				-		-	66,080.00		
3	งานขุดลอกคูน้ำ - รั้วดินเดิม - ทรายพญา - คอนกรีต 1:2:4 - พลาสติก S R 6 มม. - พลาสติก S R 15 มม. - พลาสติก D R 16 มม. - พลาสติกแกรง 4 มม. ราย 0.20 ม. - ลวดผูกเหล็ก - ยางมะตอย - ไม้แบบ - เงินค่าเช่ารถ	81.00	ลบ.ม.		-		-	11,502.00	11,502.00	หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม.
		25.00	ลบ.ม.	560.00	14,000.00	112.00	2,800.00	16,800.00	16,800.00	
		97.50	ลบ.ม.	1,895.00	184,762.50	327.00	31,882.50	216,645.00	216,645.00	240 กก./ตร.จ.ม.
		53.00	กก.	23.34	1,237.02	4.00	212.00	1,449.02	1,449.02	
		70.00	กก.	25.69	1,798.30	3.60	252.00	2,050.30	2,050.30	
		65.00	กก.	23.96	1,557.40	3.60	234.00	1,791.40	1,791.40	
		504.00	ตร.ม.	32.00	16,128.00	5.00	2,520.00	18,648.00	18,648.00	
		5.00	กก.	46.00	230.00	-	-	230.00	230.00	
		52.00	ลิตร	27.00	1,404.00	25.00	1,300.00	2,704.00	2,704.00	
		12.00	ตร.ม.	600.00	7,200.00	139.00	1,668.00	8,868.00	8,868.00	รวมไม้โพรัดแบบ
1.00	ระบบ		พม่า			3,000.00	3,000.00			
	รวมค่างานขุดลอกคูน้ำ				-		-	283,687.72		

(นางสาวกัญญาพิชญ์ สุญาจันทร์)
เขียนต่ออำเภอภูพานยาว

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4 2/5

โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพาน

ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอภูพาน ตำบลหัวแก้ว อำเภอภูพาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 11 มีนาคม 2569

ราคาสัญจ้าง ค่าวัสดุ ค่าแรงจ้างวัด ค่าแรงอ้างอิง จากบัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
								บาท	บาท	
4	งานก่อสร้างรั้วใหม่									
	-ตัดต้นไม้	10.00	ตัน	-	-	300.00	3,000.00	-	-	ขนไปกอง
	-ดินขุดถมคืน	123.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	13,776.00			
	-ทรายบดขยี้	4.00	ลบ.ม.	560.00	2,240.00	112.00	448.00			
	-คอนกรีตทราย	4.00	ลบ.ม.	1,560.00	6,240.00	419.00	1,676.00			
	-คอนกรีต 1:2:4	47.50	ลบ.ม.	1,895.00	90,012.50	419.00	19,902.50			240 กก./ตร.จ.ม.
	-เหล็ก S R 6 มม.	706.00	กก.	23.34	16,478.04	4.00	2,824.00			
	-เหล็ก D B 12 มม.	3,784.00	กก.	22.71	85,934.64	3.60	13,622.40			
	-ลวดผูกเหล็ก	135.00	กก.	46.00	6,210.00	-	-			
	-ก้อนอิฐมอดูครึ่งแผ่น	112.00	ตร.ม.	352.00	39,424.00	82.00	9,184.00			
	-ฉาบปูน	460.00	ตร.ม.	90.00	41,400.00	87.00	40,020.00			
	-ฉาบเตรียมเสา-คาน	1,210.00	เมตร	7.00	8,470.00	8.00	9,680.00			
	-ไม่แบบ	272.00	ลบ.ม.	600.00	163,200.00	-	-			คิด 60%
	-ทาสีรองพื้นปูนใหม่	460.00	ตร.ม.	45.00	20,700.00	34.00	15,640.00			
	-ทาสีผนังพลาสติก	460.00	ตร.ม.	60.00	27,600.00	34.00	15,640.00			รวมสี รองพื้น
	-เก็บกมด้า 1.5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	85.00	ท่อน	596.00	50,660.00	-	-			นน. 2E.48 กก.
	-เหล็กฉาก ขนาด 1.5 นิ้ว เบอร์ 10	7.00	ท่อน	486.00	3,402.00	-	-			นน. 1E-46 กก.
	-ลวดหนามเบอร์ 12	14.00	ม้วน	215.00	3,010.00	-	-			
	-ลวดตาข่าย 1.5 นิ้ว เบอร์ 10	17.00	ม้วน	1,920.00	32,640.00	-	-			กว้าง 1.00จ.ม. ยาว 10 ม.

(นางสาวศุภาพัชร์ สุริยาจันทร์)
 เสมียนตราอำเภอภูพาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปจ. 4 3/5

โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพาน
ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอภูพาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 11 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิง ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างสำนักงานวิทยังจังหวัด ค่าแรงอ้างอิง จากบัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
								บาท	บาท	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	315.00	ตร.ม.	60.00	18,900.00	38.00	11,970.00	30,870.00		
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	454.00	ตร.ม.	-	-	139.00	63,106.00	63,106.00		
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งค้ำยัน	2,561.00	กก.	-	-	10.00	25,610.00	25,610.00		
	รวมค่างานก่อสร้างรั้วใหม่							862,620.08		
5	งานปรับปรุงรั้วเดิม									
	- รั้วท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว	1,358.00	กก.	-	-	10.00	13,580.00	13,580.00		
	- แป็บกลมค้ำขนาด 1.5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	83.00	ฟ่อน	596.00	49,468.00	-	-	49,468.00		นน.21.48 กก.
	- เหล็กฉาก 1.5 นิ้ว ทน 4 มม.	7.00	ฟ่อน	486.00	3,402.00	-	-	3,402.00		นน.14.46 กก.
	- ลวดตาข่าย 1.5 นิ้ว เบอร์ 10	16.00	ม้วน	1,920.00	30,720.00	-	-	30,720.00		กว้าง 1.00 ม. ยาว 10 ม.
	- ลวดหนามเบอร์ 12	13.50	ม้วน	215.00	2,902.50	-	-	2,902.50		ขนาด 2.5 มม. ยาว 30 ม.
	- วัสดุเคลือบสีเดิม	418.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,270.00	6,270.00		
	- วัสดุรองพื้นปูนเก่า	418.00	ตร.ม.	45.00	18,810.00	34.00	14,212.00	33,022.00		
	- วัสดุน้ำพลาสติก	418.00	ตร.ม.	60.00	25,080.00	34.00	14,212.00	39,292.00		
	- วัสดุสิ้นเปลือง	312.00	ตร.ม.	60.00	18,720.00	38.00	11,856.00	30,576.00		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งลวดตาข่าย	2,480.00	กก.	-	-	10.00	24,800.00	24,800.00		
	รวมค่างานปรับปรุงรั้วเดิม							234,032.50		

(นางสาวศุภาพัชรี สุริยาจันทร์)
เสมียนตราอำเภอภูพาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพาน
ปริมาณงาน ตามแบบบูรณาการและข้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอภูพาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 11 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิง ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ค่าแรงอ้างอิง จากบัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
								บาท	บาท	
6	งานประตูดูรับทางเข้า-ทางออก									
	-ดินชุด - ถมดิน	5.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	616.00	-	616.00	
	-ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	560.00	168.00	112.00	33.60	201.60		
	-คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,560.00	468.00	419.00	125.70	593.70		
	-คอนกรีต 1:2:4	2.10	ลบ.ม.	1,895.00	3,979.50	419.00	879.90	4,859.40		240 กก./ตร.ซม.
	-เหล็ก SR ⊕ 6มม.	38.00	กก.	23.34	886.92	4.00	152.00	1,038.92		
	-เหล็ก SR ⊕ 12 มม.	80.00	กก.	22.71	1,816.80	3.60	288.00	2,104.80		
	-ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	46.00	184.00	-	-	184.00		
	-ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	139.00	1,390.00	7,390.00		รวมไม้เค้ร่าัดแบบ
	-แป้นกลมตัดขนาด 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	6.00	ท่อน	596.00	3,576.00	-	-	3,576.00		นน.21.48 กก.
	-เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ทน 3.2 มม.	3.00	ท่อน	520.00	1,560.00	-	-	1,560.00		
	-ลวดตาข่าย 1.5 นิ้ว เบอร์ 10	2.00	ม้วน	1,920.00	3,840.00	-	-	3,840.00		กว้าง 1.00ม. ยาว 10 ม.
	-โรเตอร์ประตู 2	3.00	คู่	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00		
	-บุชเตอร์	3.00	คู่	170.00	510.00	-	-	510.00		
	-เหล็กฉาก 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ทน 4 มม.	2.00	เส้น	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00		นน. 15.36 กก.
	-ทาสีน้ำมัน	38.00	ตร.ม.	60.00	2,280.00	38.00	1,444.00	3,724.00		
	-ค่าแรงประกอบและติดตั้งลาดตาข่าย	15.00	ตร.ม.	-	-	550.00	8,250.00	8,250.00		
	รวมค่าประตูดูรับทางเข้า-ทางออก							41,258.42		
	รวมรายการ							1,505,116.47		

(นางสาวศุภาวิษฐ์ สุเวียรินทร์)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านพักข้าราชการอำเภอภูพาน
 ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอภูพาน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพาน จังหวัดพะเยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการวันที่ 11 มีนาคม 2569

ราคาวัสดุอ้างอิง ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างสำนักงานจังหวัด ค่าแรงอ้างอิง จากบัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	บาท	ราคาหน่วยละ	บาท		
7	งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน ขนาด 65 วัตต์ โคมขนาด 1528x400 MM LED PSC SMD 5054 แผงโซลาร์เซลล์แบบ Monocrystalline 18 V 120 W แบตเตอรี่ Lifep 04 32650 Capacity 12.8 V 45 AH ได้มาตรฐาน IP65 -เสาเหล็กมุมชุบสังกะสี แบบปลายเรียบ ความสูง 6.00 ม. ทนน้ำ 3.00 ม. -ฐานคอนกรีต คสล. รายละเอียดตามแบบรูป -ค่าแรงติดตั้ง	30.00	ชุด	18,000.00	บาท	-	บาท	540,000.00	
		30.00	ชุด	10,000.00	บาท	-	บาท	300,000.00	
		30.00	ชุด	2,500.00	บาท	-	บาท	75,000.00	
		30.00	ชุด	2,000.00	บาท	-	บาท	60,000.00	
	รวมต่างงานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์							975,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายบัณฑิต วิทยภาพพร)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวธิดาภา มาปลุก)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติงาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายปรีชา สายทน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง (อบต.แม่ใจ)